

LEGENDA TVAROVEK:

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (z hrdlových trub HT, KG)
- K

KOLENO
- 2K 45° M

KOLENO S VLOŽENÝM PŘÍMÝM MEZIKUSEM
(MÍSTO PATKOVÉHO KOLENA)
- PK

PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90° S HRDLEM PRO PŘIPOJENÍ
ZÁPACHOVÉ ZÁVĚRKY+ ZÁSUVNÉ TĚSNĚNÍ PRO di=58
(umyvadlo 58x32, dřez 58x32)
- PH

PŘÍMÉ HRDLO DN 110/90 PRO ZÁVĚSNÉ WC
- R

REDUKCE EXCENTRICKÁ, KRÁTKÁ
- RND

REDUKCE NESOUOSÁ (EXCENTR.), DLOUHÁ
- O

ODBOČKA (v odpadním potrubí 88,5°; ve svodném potrubí 45°)
- HT

HRDLO S TĚSNĚNÍM PRO PŘIPOJENÍ ZÁPACHOVÉ UZAVÍRKY
VANY, SPRCHOVÉ VANIČKY, PRAČKOVÉHO SIFONU A
PŘÍVZDUŠNOVACÍHO VENTILU
- ČK

ČISTÍCÍ KUS 90°S KRUHOVÝM OTVOREM DO SVISLÉHO POTRUBÍ
- HL 21

VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A PŘÍDAVNÝM UZÁVĚREM
PROTI ZÁPACHU
- HL 900N


PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 50, 75, 110
- HL 900NECO


PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 110
- HL 904

PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL PRO POTRUBÍ DN 30, 40, 50

POZNÁMKA :

SVISLÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE V PROSTORU NAD STROPEM
PROPOJENO - DO ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ, KTERÉ JE
VYVEDENO MIMO PODSTŘEŠNÍ PROSTOR VNĚ BUDOVY



Ved.projektu	Zodp.projektant	Kontroloval	Vypracoval	<div>Stavební a vodo­hospodářská projekce</div> <div></div>	
L.Bradáč	L. Bradáč	Ing.Vl.Wünsch	P. Šubrt		
Obec Cetenov, část Hr.Lesnov		Kraj Liberecký		Ječná 492/15 460 05 LIBEREC XV tel.: 603 514 497	
Investor : Obec CETENOV Cetenov - Hrubý Lesnov, č.p.44, 463 48 Všelibice				Formát A4	2 x A4
Název akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OÚ Cetenov, 563943 Cetenov, Hrubý Lesnov č.p. 44, okres Liberec na p.p.č. 58/2; 58/4 a 229, katastrální území 638986 Hrubý Lesnov				Datum	06 / 2015
Výkres : D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDR.TECHN.INST. KANALIZACE 2.NP A STŘECHY				Účel	DUR+DSP
				Měřítko	Č.výkresu / přílohy: ZTi 04
				1 : 50	

Tato součást projektové dokumentace včetně vypracovaných příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem či jiným subjektem) je dušebním vlastnictvím řešitelů zakázky. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy o vytvoření dokumentace bez zvláštních omezení. Jiné subjekty (osoby, firmy a to jak fyzické, tak i právnické) nejsou bez předchozího souhlasu zhotovitele, tak i objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její jakoukoliv část využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Porušení tohoto ustanovení je porušením autorských práv ve smyslu zákona.