

# DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ze dne 18.7.2017

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

### 1.1 objednatel:

**Obec Cetenov**

se sídlem: Hrubý Lesnov 44, 463 48 Cetenov  
zastoupený: Helenou Kováčovou ,starostkou obce  
IČ: 00672114  
DIČ: CZ00672114  
Číslo účtu: 984936329/0800

### 1.2 zhotovitel:

DKK Stav s.r.o.

Se sídlem: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov

Telefon: 485 104 334

Zastoupený Pavlem Kolomazníkem, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25431

IČ: 27349187 DIČ: CZ27349187

Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Liberec

Číslo účtu: 219742471/0300

## I.

Smluvní strany se formou tohoto dodatku dohodly na následujícím doplnění prací nad rámec původního projektu včetně úpravy termínu dokončení .

## II. Předmět smlouvy

Se nemění pouze se doplňují práce na přání investora viz přílohy.

## III. Cena díla

Cena díla se zvyšuje o ...262.469,94,-Kč bez DPH

Celková cena díla .....1.576.646,-Kč bez DPH

DPH ... 330.886,-Kč

Celková cena díla vč.DPH 1.907.532,-Kč

#### IV. Doba plnění

Nově se doplní termín dokončení díla v závislosti na klimatické jevy a změna rozsahu prací dokončení do 30.4.2018.

Ostatní články smlouvy zůstávají stejné.


V Liberci dne: ... 8. 1. 2018

Za objednatele:




Starostka obce

**OBEC CETENOV**  
Hrubý Lesnov 44,  
463 48 Všelibice  
IČ: 00672114

 DKK Stav s.r.o. (s)  
realitní  
a stavební činnost  
Cedínská 980/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov  
IČO: 273 9187, DIČ: CZ273 9187

Za zhotovitele:

  
jedenatel

Příloha č. 1 – Výkaz výměr, soupis VCP

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Cetenov VCP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	197 565,94
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>197 565,94</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	197 565,94	41 488,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>239 054,79</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

**BKK Stav s.r.o.**  
realitní  
a stavební činnost  
Česlánská 920/4, 470 15 Liberec XV - Stará Hradiště  
IČO: 27349787, DIČ: CZ27349787

# ROZPOČET

**Stavba: Cetenov VCP**

Místo:

Datum:

28. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**197 565,94**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**46 939,80**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**3 444,00**

11	K	C340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	4,000	861,00	3 444,00
----	---	------------	---	----	-------	--------	----------

#### 5 - Komunikace pozemní

**5 420,00**

9	K	R02	Okapový chodníček, vč.zem.prací, podkladů,zahradního obrubníku, kačírku a drenážní trubky	mb	10,000	542,00	5 420,00
---	---	-----	---	----	--------	--------	----------

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**24 793,50**

53	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% po rozvodech elektro	m2	100,000	156,00	15 600,00
28	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	489,00	489,00
29	M	553311430	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P</i>	kus	1,000	863,00	863,00
12	K	C61247-3182	Vni om such sm zdíva štuková	m2	4,000	223,00	892,00
34	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	61,500	113,00	6 949,50

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**5 010,67**

14	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 (zasedačka, kuchyn)	m2	43,300	52,70	2 281,91
10	K	968062746	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2	m2	3,000	58,50	175,50
27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	234,00	368,78
25	K	C962081131	Bourání ze sklen. tvárnice tl do 10 cm rucne	m2	0,960	88,00	84,48
26	K	R03	Demontáže starých rozvodů UT a další drobné bourací práce	hod	15,000	140,00	2 100,00

#### 997 - Přesun sutě

**4 770,61**

32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,894	1 140,00	2 159,16
49	K	C17120-1999	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,894	250,00	473,50
46	K	C97901-1111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	1,894	346,00	655,32
47	K	C97908-1111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,894	210,00	397,74
48	K	C97908-1121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,516	13,20	350,01
51	K	C97908-2111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 10 m	t	1,894	324,00	613,66
52	K	C97908-2121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 5 m kolečkem	t	1,894	64,00	121,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	284122450	krytina podlahová heterogenní Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2	74,415	280,00	20 836,20
38	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	25,000	53,10	1 327,50
36	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	54,500	15,00	817,50
37	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	55,590	21,80	1 211,86
39	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,672	372,00	249,98

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 934,00

13	K	C78445-3631	Malby z tekutých disp.sm. PRIMALEX BÍLÉ 2x otěr.vzd.,pen.míst. v. do 3,80 m	m2	248,500	44,00	10 934,00
----	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

# Port C&C Poděbrady

akce: **přístavba Cetenov**

## VÍCEPRÁCE - přímotopy + hl.domovní vedení

Přímotopy na WC, chodbičky a zasedačky

Výměna starého přívodního hliníkového kabelu se značením, které odporuje ČSN.

pol.č.	položka	mn.	m.j.	materiál	celkem	montáž	celkem
	<b><u>Přímotopy</u></b>						
1	500W přímotopný konvektor na stěnu	2	ks	1 790,00	3 580,00	320,00	640,00
2	1500W	2	ks	1 964,00	3 928,00	320,00	640,00
3	kabel CYKY 3Cx2,5	50	m	19,00	950,00	18,00	900,00
4	kabel CYKY 3Cx1,5	20	m	14,00	280,00	18,00	360,00
5	krabice KU68 se svorkovnicí	4	ks	39,00	156,00	65,00	260,00
6	jistič do rozvaděče 1f/16A	4	ks	111,00	444,00	85,00	340,00
7	stykač do rozvaděče	3	ks	510,00	1 530,00	146,00	438,00
8	sekání rýh, kapes a průrazů	1	kpl		0,00	4 800,00	4 800,00
9	zapojení v rozvaděči	1	kpl			780,00	780,00
10	revize a doprava	1	kpl			0,00	0,00
	<b>Součet</b>				<b>10 868,00</b>		<b>9 158,00</b>
	<b>Celkem přímotopy</b>						<b>20 026,00</b>
	<b><u>Výměna přívodního kabelu</u></b>						
9	odpojení stáv.hliník.kabelu	1	kpl		0,00	850,00	850,00
10	kabel nový CYKY 4C x16	22	m	155,00	3 410,00	18,00	396,00
11	kabel nový CYKY 4D x 1,5 (tarif)	22	m	23,00	506,00	14,00	308,00
12	ochranná trubka 63mm korug.	12	m	36,00	432,00	21,00	252,00
13	výstr.folie	12	m	5,00	60,00	7,00	84,00
14	ukončení kabelu do 4x16	2	ks		0,00	160,00	320,00
15	ukončení kabelu do 5x1,5	2	jks		0,00	105,00	210,00
16	sekání drážky ve fasádě	4	m		0,00	125,00	500,00
17	výkop a zához rýhy 70/30	12	m		0,00	220,00	2 640,00
18	revize,doprava	1	kpl		0,00	3 800,00	3 800,00
	<b>součet</b>				<b>4 408,00</b>		<b>9 360,00</b>

**Celkem HDV** **13 768,00**

**Celkem** **33 794,00**

Vypracoval: Kyselý Zdeněk


**DKK Stav s.r.o.** [1]  
 realitní  
 a stavební činnost  
 Cizlinská 920/11, 470 15 Liberec XV - Starý Harcov  
 IČO: 27339187, DIČ: CZ27349187

# Port C&C Poděbrady

akce: **přístavba Cetenov vp.3 po KD 17.11.2017**

## VÍCEPRÁCE - požadavky investora

pol.č.	položka	mn.	m.j.	materiál	celkem	montáž	celkem
<b>svítidla před vstupy</b>							
1	svítidlo LED+PIR šedé	2	ks	1 040,00	2 080,00	180,00	360,00
2	kabel CYKY 3Jx1,5	21	m	14,00	294,00	14,00	294,00
3	sekání rýh,kapes a průrazů	1	kpl		0,00	1 980,00	1 980,00
4	zapojení v rozvaděči	1	kpl		0,00	740,00	740,00
<b>součet</b>					<b>2 374,00</b>		<b>3 374,00</b>
<b>Celkem svítidla před vstupy</b>							<b>5 748,00</b>
<b>svítidla zasedací místnost</b>							
5	svítidlo zářivkové 2x36W kancel.včetně zdroje	6	ks	1 264,00	7 584,00	180,00	1 080,00
6	lišta PVC 20x20 bílá	24	m	14,00	336,00	35,00	840,00
7	kabel CYKY 3Jx1,5	32	m	14,00	448,00	14,00	448,00
8	krabice KO 97	2	ks	36,00	72,00	68,00	136,00
9	sekání rýh,kapes a průrazů	1	kpl		0,00	1 360,00	1 360,00
10	podružný mat.	1	ks		0,00	480,00	480,00
<b>součet</b>					<b>8 440,00</b>		<b>4 344,00</b>
<b>Celkem svítidla zasedací místnost</b>							<b>12 784,00</b>
<b>vypínač soc.zař.</b>							
11	vypínač ABB Tango č.1	1	ks	128,00	128,00	55,00	55,00
12	kabel CYKY 3J,3Ox1,5	15	m	14,00	210,00	14,00	210,00
13	krabice KU 67	2	ks	6,00	12,00	12,00	24,00
14	sekání,sádrování	1	ks		0,00	880,00	880,00
<b>součet</b>					<b>350,00</b>		<b>1 169,00</b>
<b>Celkem vypínač soc.zař.</b>							<b>1 519,00</b>
<b>osvětlení chodbičky</b>							
15	svítidlo 60W	1	ks	742,00	742,00	160,00	160,00
16	kabel CYKY 3J,3Ox1,5	22	m	16,00	352,00	14,00	308,00
17	krabice KU 67	3	ks	6,00	18,00	12,00	36,00
18	vypínač ABB Tango č.6	2	ks	132,00	264,00	55,00	110,00
19	sekání, sádrování	1	ks		0,00	1 260,00	1 260,00
<b>součet</b>					<b>1 376,00</b>		<b>1 874,00</b>
<b>Celkem osvětlení chodbičky</b>							<b>3 250,00</b>
<b>elektrický sporák+průtokový ohřivač</b>							
20	kabel CYKY 5Jx2,5	28	m	35,00	980,00	19,00	532,00
21	kabel CYKY 3Jx2,5	22	m	19,00	418,00	15,00	330,00
22	lišta PVC 40x40	8	m	27,00	216,00	35,00	280,00

23	jistič 16A/3/B	1	ks	360,00	360,00	70,00	70,00
24	sekání, sádrování	1	ks		0,00	1 300,00	1 300,00
25	krabice lištová	3	ks	18,00	54,00	45,00	135,00
26	zásuvka TANGO	2	ks	165,00	330,00	69,00	138,00
27	sporáková přípojka	1	ks	98,00	98,00	146,00	146,00
28	kabel CYSY 5 x 2,5	2	m	38,00	76,00	148,00	296,00
<b>součet</b>					<b>2 532,00</b>		<b>3 227,00</b>
<b>Celkem el.spor.+prút.ohřivač</b>							<b>5 759,00</b>

<b>odpojení elektroinstalace před bouráním</b>							
29	doprava	1	ks		0,00	650,00	650,00
30	přepojení elektro	1	kpl		0,00	1 400,00	1 400,00
<b>součet</b>					<b>0,00</b>		<b>2 050,00</b>
<b>Celkem odpojení elektroinstalace před bouráním</b>							<b>2 050,00</b>

<b>Celkem vícepráce 3</b>							<b>31 110,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Vypracoval: Mahdal




BKK Stav s.r.o. E

realitní

a stavební činnost

Glažinská 920/4, 480 15 Liberec XV - Starý Hrozenov

IČO: 27349187, DIČ: CZ27349187