


SITUACE STAVBY 1:250



## LEGENDA - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE:

Konstrukce v km 0,000 - 0,052:	asfaltový beton střednězrný AC011+	ACO 11+	50/70	ČSN EN 13108-1	50mm
	-podstřik spojovací emulze	PSE	C 50 B 5	ČSN 73 8129	0,20kg/m <sup>2</sup>
	asfaltový beton hrubozrný ACL 16+	ACL 16+	50/70	ČSN 73 8121	proměnná
	(prom. tloušťka - vypořádání výtluků)	PSE	C 50 B 5	ČSN 73 8129	0,30kg/m <sup>2</sup> <i>exp.</i>
	-podstřik spojovací emulze (v místě výtluků)				

<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-astalový beton střešní ACOT11+</li> <li>-postřik spojovací emulze</li> <li>-astalový beton hrubozrnný ACL 16+</li> <li>-stěrka</li> </ul>	ACOT 11+ C50 B 5 50/70 Sd	ČSN EN 13 108-1 ČSN 73 6129 ČSN 73 6121 ČSN EN 13 295	50mm 0,20kg/m <sup>2</sup> 50mm 200mm	45 kPa
---	---	------------------------------------	--	--	--------


Konstrukce v km 0,159 - 0,187 (částečně polizádná plocha u objektu):

- výplň směsí písku (1/3) a humusu (2/3) s travními osetím
- tvárnice - ECO raster (33,3 x 33,3 cm) s provázáním, prom. š
- ložná vrstva ze štěrku písku
- ŠP
- ŠD
- podklad ze štěrku

**Konstrukce nezáporných hranic a souvisejících úprav částečně pojištěných ploch:**

**Ozeleněné plochy mimo pojižďené plochy komunikace:**

- zpětné ohumování v tl. min. 100mm se zatravněním



<b>JAP</b> projekty s.r.o. Generála Svobody 4527, 460 01 Liberec 13 tel.: 485 106 274, e-mail: <a href="mailto:projekty@projekty.cz">projekty@projekty.cz</a>	INVESTOR	Obec Hamr na Jezeře Děvinská 1 471 28 Hamr na Jezeře	
	PROJEKTANT	JAROSLAV PVRNEC ČKAIT 050986	
	ZAKÁZKA Č.	DATUM	10/2015
	MĚŘÍTKO	STUPEŇ	PDPŠ
AKCE	CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ SITUACE		Č. PŘÍLOHY
OPRAVA ULICE OKRUŽNÍ NA P.Č. 615, HAMR NA JEZEŘE		C.2	
PŘÍLOHA			