CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:25

ÚSEK DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE S AB KRYTEM



asfaltový beton střednězrnný ACO11+	ACO 11+	50/70	ČSN EN 13108-1	50mm
postřik spojovací emulzí	PSE	C 50 B 5	ČSN 73 6129	0.20kg/m2
asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+	ACL 16+	50/70	ČSN 73 6121	proměnná
(prom. tloušťka - vyrovnání výtluků)				
postřik spojovací emulzí (v místě výtluků)	PSE	C 50 B 5	ČSN 73 6129	0.30km/m2

45 MPa

ÚSEK NOVÉ KONSTRUKCE S AB KRYTEM



asfaltový beton střednězrnný ACO11+	ACO 11+	50/70	ČSN EN 13108-1	50mm
postřik spojovací emulzí	PSE	C 50 B 5	ČSN 73 6129	0.20kg/m2
asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+	ACL 16+	50/70	ČSN 73 6121	50mm
štěrkodrť	ŠD		ČSN EN 13 285	200mm

45 MPa

ÚSEK KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE PŘED KÚ



asfaltový beton střednězrnný ACO11+	ACO 11+	50/70	ČSN EN 13108-1	50mm
postřik spojovací emulzí	PSE	C 50 B 5	ČSN 73 6129	0.20kg/m2
asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+	ACL 16+	50/70	ČSN 73 6121	50mm
štěrkodrť	ŠD		ČSN EN 13 285	200mm

45 MPa

výplň směsí písku (1/3) a humusu (2/3) s travním osetím			
tvárnice - ECO raster (33.3 x 33.3 cm) s provázáním, prom. šířka			
ložná vrstva ze štěrkopísku	ŠP	ČSN EN 13 285	20mm
podklad ze štěrkodrti	ŠD	ČSN EN 13 285	250mm

45 MPa

JAP projekt s.r.o.
Generála Svobody 45/27, 460 01 Liberec 13
tel.: 485 106 274, e-mail: projektjap@projektjap.cz

INVESTOR	Obec Hamr na Jezeře Děvínská 1 471 28 Hamr na Jezeře		
PROJEKTANT	JAROSLAV PIVRNEC ČKAIT 0500985		
ZAKÁZKA Č.	15/017	DATUM	10/2015
MĚŘÍTKO	1:25	STUPEŇ	PDPS
AKCE	OPRAVA ULICE OKRUŽNÍ NA P.Č. 615, HAMR NA JEZEŘE		
PŘÍLOHA	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Č. PŘÍLOHY	D.2.1.
		PARÉ	